フィールドテスト

1 北海道札幌市　効果確認試験

スーパー防雪フードの効果を確認するため、札幌市にて試験を行いました。

実験場所	ヤブシタ札幌本社	
実験機	室外機：PUHY-HP280SDMG3(ズバ暖10馬力)	×2台
	室内機：PUFY-P80EMG3(4方向カセット)	×6台
運転条件	設定温度26℃　/　24時間運転	







※効果は弊社での実験結果によるものです。室内機・室外機の設置状況によって効果が異なります。

2 青森県青森市　動作確認試験

東北地方の湿雪に対応するため青森市で試験を行いました。
フード上部に遠隔監視カメラを設置し、シャッターに改良を加えながら積雪時の動作を 2 年間確認致しました。

実験場所	青森県青森市
実験機	室外機：PUHY-WP630SDMG3-BSG（ズバ暖7）

※試験結果は動作を保証するものではありません。フード内部に雪が侵入しないよう室外機・フードを設置して下さい。

価格表

受注生産品(受注後4～6週間)

室外機	材質	型名	定価	防雪網定価(オプション)
	鋼板製(標準/耐塩)	MOSSH-B01-T-K-02	¥218,000	¥38,000
	鋼板製(BSG仕様)	MOSSH-B01-T-BSG-02	¥294,000	¥52,000
	SUS製	MOSSH-B01-T-S-02	¥358,000	¥62,000
	鋼板製(標準/耐塩)	MOSSH-B02-T-K-02	¥261,000	¥46,000
	鋼板製(BSG仕様)	MOSSH-B02-T-BSG-02	¥352,000	¥62,000
	SUS製	MOSSH-B02-T-S-02	¥429,000	¥74,000
	鋼板製(標準/耐塩)	MOSSH-B03-T-K-02	¥429,000	¥75,000
	鋼板製(BSG仕様)	MOSSH-B03-T-BSG-02	¥580,000	¥102,000
	SUS製	MOSSH-B03-T-S-02	¥709,000	¥122,000

※定価には税、運賃、据付工事費、吸込側防雪フードは含まれておりません。　※シャッター部は全てアルミ A-5052 製です。

⚠ 豪雪地区での設置

激しい吹雪などでフードへ雪が侵入する事が想定される場合にはオプションの**防雪網**を設置して下さい。



ヤブシタ

受発注課　札幌市中央区北1条西9丁目3-1南大通ビルN1 3F TEL 011-205-3282 / FAX 011-205−3285

東京営業所　東京都港区芝5丁目20-9 東化ビル2階　TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660

www.yabushita-kikai.co.jp

SUPER SNOW HOOD

スーパー防雪フード

特許第 5897753 号

YABUSHITA

SUPER SNOW HOOD

スーパー防雪フード

暖房で寒いと感じたことありませんか?

デフロスト対策の切札

スーパー防雪フードとは？

暖房運転中は室外機の霜を溶かすための運転「**霜取運転（デフロスト）**」が入ります。
霜取運転中は室内の暖房が停止するため、霜取運転が長引くと室温が低下し「**寒い**」と感じます。

熱交換器への
雪・霜の付着

デフロストによって
溶けきらない
雪・霜が寝氷に ....

そこで スーパー防雪フード

風圧シャッター付き吹出防雪フードでデフロスト時に発生する熱を室外機に閉じ込める事により、
デフロスト短縮と消費電力削減が期待できます！



※上記はイメージ画像であり、実際の形状と異なる場合があります。

\デフロストの短縮/　\室温低下の抑制/　\消費電力削減/